

Timbagroup

Timbagroup Holding AG

Eine Gruppe, ein Ziel:

Die Timbagroup ist eine Gruppe von Firmen mit einem gemeinsamen Ziel: die Erhöhung des Marktanteils von Holzbau in der Bauwirtschaft. Jede Firma leistet ihren Beitrag dazu.






































Vision – Mit Holz für die Zukunft





Stefan Zöllig
Timbatec Schweiz AG



Dr. Steffen Franke ETH Zürich Scrimber CSC AG




Prof. em. Andreas Müller Holzbauexperten GmbH




Dr. Bettina Franke Timbatec Schweiz AG



Globaler CO₂-Ausstoss pro Bereich




https://architecture2030.org/accelerating-to-zero-by-2040/



Source:




Gebäude als globale CO₂-Speicher in 2050






Gebäude als globale CO₂-Speicher





Brücken im Nationalstrassennetz - CH



Vision – Mit Holz für die Zukunft




Sitterviadukt bei St. Gallen, 1984-1986



http://www.karl-gotsch.de/Album/CH_AB.htr




Infrastrukturbauten






Strategie zur Dekarbonisierung






Aktuelle Bestrebungen im Infrastrukturbau








Globaler Themenbezug zu den Themenfeldern





Infrastrukturbau mit Projektierungselementen





Beschaffung, Vergabe


Technische Lösungen, Nutzung

Nachhaltigkeit, Cradle to Cradle




Ergebnisse TP1 – Entscheidungsprozesse

Wurde bei Bauprojekten in der Gemeinde schon Holz eingesetzt?





Bei welchen Vorhaben wurden bisher Varianten in Holz geprüft?




Ergebnisse TP2 – Technisches Wissen

Gesamtüberblick








Brücken längs zur Achse

Ergebnisse TP3 - LCA




Treibhausgasemissionen für Herstellung, Transport und Entsorgung der Baumaterialien (Lebenszyklusphasen A1-A4, B4* und C1-C4)













Dekarbonisierung Infrastrukturbaut Entscheidungsprozesse für die Materialisierung

Entracticidangsprozesse far are materialistere

.Technischer Bericht - Teilprojekt 1

Thomas Näher

Biel/Bienne, 27. November 2023 Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)



Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaf

Dekarbonisierung Infrastrukturbaut Technisches Fachwissen

Technischer Bericht - Teilprojekt 2

Prof. Dr. Steffen Franke Dr. Bettina Franke

Biel/Bienne, 18. November 2023

Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)



Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur

Dekarbonisierung Infrastrukturbaut

CO2-Reduktionspotenzial und End-of-Life-Szenarien für den Ho

Technischer Bericht - Teilprojekt 3

Prof. Dr. Aude Chabrelie Prof. Dr. Heiko Thömen

Biel/Bienne, 13. März 2024

Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)

e-parl 09.12.2024 14.41

Bern, 6. Dezember 2024

Umsetzungs- und Forschungsstrategie zur Dekarbonisierung des Infrastrukturbaus mit Fokus auf Holz

Erstellt im Auftrag der Motion 21.3293 Stark SR vom 18. März 2021

1/1



Weiterer Prozess in der Schweiz

Aus den 3 technischen Berichten wurde die Synthese erarbeitet.



Für die Umsetzungs- und Forschungsstrategie ergeben sich **15 Massnahmen** in 4 Kategorien

- Wissenstransfer und Bildung
- Erstellung von Beispielobjekten
- Forschung und Methodenentwicklung
- Politische und regulierende Massnahmen

Synthese

Erkenntnisse

Kategorien / Massnahmen



- Verschiedene erfolgsversprechende Materialien und Verfahren berücksichtigen
- Aktionen zur klimaschonenden Herstellung von Beton und Stahl einfliessen lassen
- Sanierung und Verlängerung der Lebensdauer von bestehenden Bauobjekten; Wiederverwenden



Holzbrücken – Kein Nischenprodukt mehr

Smart | Green | Future-ready





Ausblick – Schwerlastbrücken in Holz







Projektbeschrieb

Fördergeber: Bundesamt für Umwelt – Wald und Holzforschungsfond

Projektleitung: Berner Fachhochschule Laufzeit: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel: Machbarkeitsstudie zu Schwerlastbrücken in Holz







Timber Structures 3.0













Duelle: Franke et al. (2024) Schwerlastbrüclen aus Holz

Timbatec Timber and Technology

Randgrössen und Definitionen


- Brückenkategorie
 - Brücken in Längsrichtung
 - Einfeldträger und Mehrfeldträger
 - Spannweiten ~ 60 m
 - Hohe Stützenfreiheit, ausbaufähiges Lichtraumprofil
- Brückenquerschnitt
 - 3 streifige Richtungsfahrbahn mit PS
 - direkt Einstieg mit Hohlkastenquerschnitt




- Auslegung «60 Tonnen» nach Lastmodell 1 lt. SIA 261 mit Lastreduktionsfaktor 0.9



- Schwerpunkt Holz und Holzwerkstoffe
- Holz-Beton-Verbund Lösungen












Evaluierung von Systemen im Querschnitt



Evaluierung von Systemen im Querschnitt




Grundlage - Hohlkastenquerschnitt




Einwirkungen, Schnittgrössen


• Eigengewicht, Verkehrslasten, Bremskräfte, Wind



Vorbemessung

- Spannungsbestimmung mittels Gamma-Methode an einzelnen Hohlkastenquerschnitt
- Annahme voller Verbund zw. Stegen und Gurten (verklebter QS)
- Nachgiebigkeit zur Fahrbahnplatte
 - Einfluss nicht einbezogen
 - Belag hat kleinen Elastizitätsmodul in Längsrichtung
 - Wichtig für die Querverteilung der Lasten
- Material BSH GL28h bzw. GL28c








Vorbemessung – Normalspannung aus Biegung

Schwerpunktsspannung σ_{t,max}

in Unter- und Obergurt in Abhängigkeit der Dicke $t_{OG/UG}$ und einer Stegdicke von $t_{Steg} = 375 \text{ mm}$




Verformungen




- Verformung durch Nutzlast
- Ohne Berücksichtigung: Schwingungsverhalten, Kriechen
- Überhöhung noch nicht enthalten
- Nachweis: //500 = 60 m / 500 = 120 mm > 89 mm → ok

Folgende Lastkombination führt zur grössten Durchbiegung in Feldmitte:









Timber and Technology

Anwendung des Vorspannens




"Butterfly web bridge" concept visualisation. Download Scientific Diagram



- 10 Kabel 6-19, $P_k = 53'000 \text{ kN}$, u = 122 kN/m
- 20 30 % kleinere Feldmomente
- 40 % kleinere Stützmomente




Details - Anbauteile und Abdichtungen












Montage und Segmentierung

- Produktionsgrössen, Vorfertigung, Transport
- Definition der Schnittstellen und Anschlüsse
- Integration der Vorspannung in Brückenlängs- und querrichtung
- Zugänglichkeit, Unterhalt und Rückbau





Transportbeschränkungen

• Breite < 3.80 m

• Höhe < 3.30 m

• Länge < 28 m

• Gewicht < 40 t

Beispiel:

- Hohlkasten 40 t mit Stegdicke von 240 mm
- Querschnitt 3.80 m x 3.30 m
- Länge von 23.47 m





Arbeitsmodell – Schwerlastbrückenmodul

- Brückenquerschnitt für 2 Spuren
- 2 Module zur Veranschaulichung, Studien und Tests
- Danke an alle Mitwirkenden






























TS3
Timber Structures 3.0 AG






Lärmschutz - Galerie Dario Kern, Raffael Müllhaupt 2023 ETH Zürich





Tagbau-Tunnel Bachelorthesis Phil Fehse 2023, BFH

 Tunnelquerschnitt mit Zweigelenkbogen ausgeführt





Vision – Zusammenfassung

- Leistungsstark
 - Holz kann sich mit Beton und Stahl in Festigkeit und Funktion vergleichen
 - Holz ist passend für alle Brücken von langsam bis Schwerlastverkehr, Wildtierbrücken



Nachhaltig

- Nachwachsendes Material, geringer CO₂-Fußabdruck
- Unterstützt die Kreislaufwirtschaft und die Klimaziele
- Vorfertigung reduziert Arbeiten auf der Baustelle und Emissionen



Dauerhaft

- Langlebig, auch unter rauen Bedingungen
- In Europa sind keine chemischen Behandlungen erforderlich
- Konstruktiv geschützt: Verkleidungen, Abdeckungen, Feuchtigkeitskontrolle





Invitation to become host of 6th ICTB 2029

2013

Where next time?



2010 Skellefteå | Sweden Lillehammer| Norway Biel/Bienne| Switzerland Las Vegas JUSA



Rotorua, New Zealand · 29 June - 2 July 2025

